KONCOVÉ PRVKY MaR – rozváděč R51

- **Teploměr – prostorové čidlo teploty (15 ks)**
  kabel: JE-H(St)H 2x0,8
- **Ovladač – třístupňové tlačítko (11 ks)**
  kabel: NHXH-O 4x1,5
- **Fancoil – označení dle podkladu (2 ks)**
  kabel: NHXH-O 4x1,5
- **Rozváděč MaR R51 (1 ks)**

Kód u vlaječky = označení v soupisu MaR_R51_vnitroblok.xlsx (sloupec Zařízení).
Ventily clon, ventily sálavých panelů a část VAV klapek nejsou v tomto podkladu zakresleno – patří do profese RTGH (vytápění/chlazení).

LEGENDA ZNAČENÍ NA VÝKRESE

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- ODVODNÍ POTRUBÍ
- CHLADOVÉ POTRUBÍ
- CHLADOVÉ POTRUBÍ VÝKRYTÍ LIŠTY
- PRŮŘEZ – PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- PRŮŘEZ – ODVODNÍ POTRUBÍ
- PROSTŘEDÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU xx m3/h
- PROSTŘEDÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU yy m3/h
- OZNAČENÍ PRO PŘIVÁDĚNÍ VZDUCHU
- OZNAČENÍ PRO ODVÁDĚNÍ VZDUCHU
- OZNAČENÍ PRO PŘEDOŘTĚNÍ VZDUCHU
- OZNAČENÍ PRO SÁNÍ VZDUCHU
- OZNAČENÍ PRO VÝFUK VZDUCHU
- OZNAČENÍ PRO PROSTŘÍVÁ A SPĚR VZDUCHU
- PEŽÁMNÍ KLAPKA
- KLAPKA SE SERVOPOHONEM (SP – DODÁVKA MaR)

PSPS DETAILŮ PŮDORYSŮ – OZNAČENÍ POHLEDU
PSPS DETAILŮ PŮDORYSŮ – ČÍSLO VÝKRESU

- ROZHODUJÍCÍ DOKUMENTACÍ PRO UMÍSTĚNÍ A PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH DISTRIBUČNÍCH PRVKŮ A POTRUBNÍCH TRAS JSOU VÝKRESY INTERIÉRŮ A KOORDINACÍ
- MONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ PODLE TOHOTO VÝKRESU MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO JEHO PROSTUDOVÁNÍ
- VŠECHNY POTRUBNÍ TRASY PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY A MONTÁŽE OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘESLEDOVATELNÉ TLUMIČE BEZ VÝŠKOVÉHO OZNAČENÍ JSOU 50MM OD BETONOVÉHO STROPU

ZNAČENÍ IZOLACÍ POTRUBÍ

- AKUSTICKÁ IZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE DO PLESNÍ 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK 19mm
- TEPELNÁ IZOLACE KAUČUK 25mm
- PEŽÁMNÁ IZOLACE 30mm – požární odolnost zvnějšku i zevnitř
- PEŽÁMNÁ IZOLACE 45mm – požární odolnost zvnějšku i zevnitř
- PEŽÁMNÁ IZOLACE 60mm – požární odolnost zvnějšku i zevnitř
- PEŽÁMNÁ IZOLACE 90mm – požární odolnost zvnějšku i zevnitř
- PEŽÁMNÁ IZOLACE 120mm – požární odolnost zvnějšku
- PEŽÁMNÁ IZOLACE 150mm – požární odolnost zvnějšku
- PEŽÁMNÁ IZOLACE 180mm – požární odolnost zvnějšku

POTRUBÍ ALP

- POTRUBÍ ALP

Zlatý Lihovar - rezidenční komplex, etapa střed

k.ú. Smíchov, ul. Nádražní a Strakonická, Praha 5

Investor
Trigema Projekt Smíchov s.r.o.
Buchanova 2641/14, Stodůlky - Praha 13, 158 00

manager projektu
Erik Sikorová

trigema

+0,000 = 195,460

zhotovitel dokumentace
CASUA spol. s r. o.
Como Court
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8

manager projektu
Ing. Lenka Mikrofová

hlavní inženýr projektu
Ing. František Kubalík

architekt
Black in' Arch. s.r.o.
Na Zderaz 2035/3
158 00 Praha 13

hlavní architekt projektu
Ing. arch. Radek Podorský

zpracovatel části dokumentace
Řízek spol. s r. o.
Vladislavova 51/13
110 00, Praha 1

zodpovědný projektant
Ing. Martin Řízek

vypracoval
Ing. Jana Přibáňová

stupeň
Půdorys 1.NP

zakázka
SO11-12-13-14

datum
2022-034

datum tisk

měřítko
Jak je vkládáno

číslo výkresu (pořadové číslo výkresu)
D1404-VZT_301

revize
03

stupeň
DPS

formát
06/34

00	09/19	Dopl. dle DSPS stáž.
01	06/20	Změna revize
03	05/24	Úprava grafiky

1 1NP – tisk
REVIZE : 1 - 00